

MINISTERIO DEL AIRE

DIRECCION GENERAL DE AEROPUERTOS

REGIÓN AÉREA

ATLANTICA

PLAZA

V I G O

AÑO DE 1950.

PROYECTO

DE

"ANTEPROYECTO GENERAL DEL AEROPUERTO

DE PEINADOR (VIGO)"

PAP, COMPOSTELA - SANTIAGO

ESTADO DE DIMENSIONES

"ANTEPROYECTO GENERAL DEL AEROPUERTO DE PEINADOR (VIGO)"

ESTADO DE DIMENSIONES

IMP. VELO - SANTIAGO

NUMERO de las partidas			N.º de partes iguales	LONGITUD	LATITUD	ALTURA	CANTIDADES	
				Metros	Metros		Unidad	CIFRA
Número partida	Perfiles	Distancia		SUPERFICIES Parciales Media				VOLUMENES m3.
- OBRAS DE EXPLANACION - -----								
- PISTA ESTE-OESTE -								
Desmante total en tierra compacta y roca								
1	III			0,00				
2	IV	50		489,80	244,90			12.245,000
3	V	50		808,90	649,35			32.467,500
4	VI	50		493,65	651,27			32.563,500
5	VII	50		399,24	446,45			22.322,500
	VIII	50		0,00	199,67			9.983,500
				S u m a n :				109.582,000
6	Pista Este-Oeste: Desmante en roca							26.938,000
7	Pista Este-Oeste: Desmante en tierra							82.644,000
- SECTOR DE ENTRADA NORTE -								
Desmante total en tierra compacta y roca								
8	Auxl.			0,00				
9	39	12		22,58	11,29			90,320
10	40	50		270,78	146,68			7.334,000
11	41	50		229,72	250,25			12.512,000
12	42	50		0,54	65,13			3.256,000
	Auxl.	2		0,00	0,27			0,388
				S u m a n :				23.193,700
13	Sector de entrada Norte: Desmante en roca							13.010,520
14	Sector de entrada Norte: Desmante en tierra							10.183,180

Número de las partidas	Perfil	Núm. de partes iguales	LONGITUD Metros	LATITUD Metros	ALTURA Metros	CANTIDADES	
						Unidad	CIFRA
	- PISTA NORTE-SUR -						
	Rasanteo						
34	2 } 4 }		100	200		m2.	20.000,00
35	4 } 11 }		200 + 330 2	x 350		m2.	92.750,00
36	11 } 12 }		130 + 150 2	x 50		m2.	7.000,00
37	12 } 15 }		150 + 50 2	x 150		m2.	15.000,00
	- PISTA ESTE-OESTE -						
38	III } XIII }		200	x 500		m2.	100.000,00
39	XXII } XXI }		200	x 450		m2.	90.000,00
			S u m a n :				324.750,00
	- D R E N A J E S -						
	Superficie a drenar						
40	Pista Norte-Sur		1.500	x 200		m2.	300.000,00
41	Pista Norte-Sur		400	: 2 x 150		m2.	30.000,00
42	Pista Este-Oeste		1.200	x 200		m2.	240.000,00
			S u m a n :				570.000,00
	- A F I R M A D O S -						
	Afirmado con firme macadam con blindaje hormigón asfáltico de 6 cm. incluso cunetas y bordillos:						
43	Pista Norte-Sur		1.280	x 45		m2.	57.600,00
44	Pista Este-Oeste		1.135	x 45		m2.	51.075,00
45	Enlace con pista existente		200	x 40		m2.	8.000,00
			S u m a n :			m2.	116.675,00
	Caminos rodadura con firme análogo a las pistas de vuelo:						
46	Cabeza Oeste		500	x 25		m2.	12.500,00
47	Cabeza Sur		500	x 25		m2.	12.500,00
48	Entre cabeza S y pista E-O		750	x 25		m2.	18.750,00
			S u m a n :			m2.	43.750,00

Número de las partidas		Núm. de partes iguales	LONGITUD	LATITUD	ALTURA	CANTIDADES	
			Metros	Metros	Metros	Unidad	CIFRA
	Pirne análogo a pista de rodadura:						
49	Explanada de servicio ante edificio de viajeros		75 x 30			m2.	2.250,00
50	Ante hangar grande		110 x 30			m2.	3.300,00
			Suma :			m2.	5.550,00
	Afirmado de hormigón en masa sobre encachado de piedra:						
51	Pista Norte-Sur	2	a 3.250	m2.		m2.	6.500,00
52	Pista Este-Oeste	2	a 3.250	m2.		m2.	6.500,00
53	Ante hangar de talleres	1	a 60 x 30			m2.	1.800,00
54	Ante edificio servicios	1	a 55 x 30			m2.	1.650,00
55	Ante hangar Aeroclub	1	a 40 x 30			m2.	1.200,00
			Suma :				17.650,00
	Plantación de hierba en todas las zonas de aterrizaje:						
56	Pista Norte-Sur		1.500 x 200			m2.	300.000,00
57	Pista Norte-Sur		200 x 150			m2.	30.000,00
58	Pista Este-Oeste		1.200 x 200			m2.	240.000,00
			Suma :			m2.	570.000,00
	A descontar por pistas afirmadas:						
	Pista de vuelo Norte-Sur		1.280 x 45			m2.	57.600,00
	Pista de vuelo Este-Oeste		1.135 x 45			m2.	51.075,00
	Enlace con pista auxiliar		200 x 40			m2.	8.000,00
	Caminos de rodadura					m2.	43.750,00
	Para explanadas circulares 4	a 3.250	m2.			m2.	13.000,00
			Suma :			m2.	173.425,00
	Total superficie a sembrar:					m2.	396.575,00
	- EDIFICACIONES -						
	Edificio Jefatura y servicio viajeros:						
59	Planta baja		75 x 16,50			m2.	1.237,50
60	Planta baja		25 x 4,50			m2.	112,50
61	Planta 1ª		75 x 16,50			m2.	1.237,50
62	Planta 1ª		25 x 4,50			m2.	112,50
63	Planta 2ª		6 x 8,50			m2.	51,00
	Total planta:					m2.	2.751,00
	Edificio de servicios:						
64	Planta baja	1	41 x 12			m2.	492,00
65	Planta baja	2	20 x 12,50			m2.	500,00
	Total plantas:					m2.	992,00

Número de las partidas		Núm. de partes iguales	LONGITUD Metros	LATITUD Metros	ALTURA Metros	CANTIDADES	
						Unidad	CIFRA
66	Hangar de servicio y talleres:		40 x 30	x		m2.	1.200,00
67	Hangar Talleres		120 x 10			m2.	1.200,00
			Total plantas:			m2.	2.400,00
68	Hangar general:		100 x 30			m2.	3.000,00
	Hangar		Total plantas:			m2.	3.000,00
69	Hangar de Aeroclub:		20 x 20			m2.	400,00
	Hangar		Total plantas:			m2.	400,00
70	Aeroclub:		45 x 13,50			m2.	607,50
71	Planta baja		45 x 11			m2.	495,00
72	Planta 1ª		11,00 x 6,60			m2.	72,60
	Planta 2ª		Total plantas:			m2.	1.175,10

Número partida	Perfiles	Distancia	SUPERFICIES		VOLUMENES m3.
			Parciales	Medias	
CARRETERA DE VIGO AL AEROPUERTO DESDE TERMINACION AUTOPISTA HASTA ESTACION VIAJEROS					
73	1	150	0,00	36,08	5.412,000
74	2	150	72,16	142,90	21.435,000
75	3	70	213,64	256,63	17.964,000
76	4	20	299,62	149,81	2.996,200
77	5		0,00		
	9	20	0,00	145,00	2.900,000
78	10	43	290,00	271,84	11.689,000
79	11	20	253,68	245,49	4.909,800
80	12	30	299,62	268,46	8.053,800
	13		Suma:		75.359,800
CARRETERA CIRCUNVALACION Y SERVICIO INTERIOR					
81	9	10	0,00	60,00	600,000
82	10	44,90	120,00	111,50	5.006,000
83	11	50	103,00	95,50	4.775,000
84	12	22	88,00	126,50	2.783,000
85	13	98,30	165,00	109,50	10.765,000
	15		54,00		
			Suma:		23.929,000
Total terraplén en carreteras					99.288,800

Número de las partidas	Núm. de partes iguales	LONGITUD Metros	LATITUD Metros	ALTURA Metros	CANTIDADES	
					Unidad	CIFRA
86					ml.	743,00
87					ml.	1.159,87
88					ml.	215,80
89					m2.	3.200,00
90					ml.	743,00
91					ml.	1.159,87
92					ml.	215,80
93					m2.	3.200,00
94					m2.	200,00
- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS -						
95					no	1

